



Lp.	NAZWA	POWI.
8/23	PRZEDPOKÓJ	1,96
8/24	POKÓJ	16,50
8/25	ŁAZIENKA	3,00
8/26	PRZEDPOKÓJ	2,40
8/27	POKÓJ	15,34
8/28	ŁAZIENKA	3,83
8/29	PRZEDPOKÓJ	1,88
8/30	POKÓJ	16,66
8/31	ŁAZIENKA	3,12
8/32	PRZEDPOKÓJ	1,79
8/33	POKÓJ	15,45
8/34	ŁAZIENKA	2,88
8/35	PRZEDPOKÓJ	2,19
8/36	ŁAZIENKA	3,59
8/37	POKÓJ	13,56
8/38	PRZEDPOKÓJ	2,77
8/39	POKÓJ	13,70
8/40	ŁAZIENKA	2,91
8/41	ŁAZIENKA	5,52
8/42	POKÓJ	15,13
8/43	PRZEDPOKÓJ	4,82
8/44	POKÓJ	33,26
8/45	KORYTARZ	0,79
8/46	PRASOWNIA	2,98
8/47	KORYTARZ	84,73
RAZEM:		270,76m <sup>2</sup>

**OZNACZENIA**

	GNIAZDO ELEKTRYCZNE WTYKOWE POŁEDNOCNE
	GNIAZDO ELEKTRYCZNE WTYKOWE IP44
	GNIAZDO TV
	GNIAZDO KOMPUTEROWE
	PRZEBIECIE ELEKTRYCZNE
	KABEL YKYz3x4mm <sup>2</sup> ZASILAJĄCY ROZDZIELNICE POKOJU
	PRZEWÓD UTPk45-WIFI
	PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
	ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
	ROZDZIELNICA POKOJU
	ROZDZIELNICA TV-DOSTARCZONA PRZEZ OPERATORA
	ROZDZIELNICA KOMPUTEROWA

**UWAGI:**

1. TYPY I PRZEKROJE POSZCZEGÓLNYCH OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH W/G ZAŁĄCZONYCH SCHEMATÓW;
2. NA ETAPIE REALIZACJI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ PARAMETRY RZECZYWISTE MONTOWANYCH URZĄDZEŃ I W PORÓZUMIENIU Z BIUREM PROJEKTÓW WPROWADZIĆ STOSOWNE KOREKTY W SPOSÓBIE ZASILANIA TYCH URZĄDZEŃ;
3. JEŻELI NIE OZNACZONO INACZELI GNIAZDA WTYKOWE MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 0,3m OD POZIOMU WYKONCZONEJ POSADZKI, STOSOWAĆ WSPÓLNE PUSZKI I RAMKI MONTAZOWE POD OSPRZĘT ELEKTRYCZNY I TELETECHNICZNY ORAZ ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA I GNIAZDA WTYKOWE MONTOWANE PRZY DRZWIACH I UMIYWAŁKACH NA WYSOKOŚCI 1,4m I 1,6m OD POSADZKI;
4. W POMIĘSZCZENIACH INSTALACJĘ WYKONAĆ JAKO PODTYNKOWĄ; W ŚCIANACH ZELEBETOWYCH INSTALACJĘ WYKONAĆ W PUSZKACH I RURKACH; GŁÓWNE ROZPROWADZENIE PRZEWODÓW I KABLI WYKONAĆ W KORYTACH KABLOWYCH;
5. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY I PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO USZCZELNIĆ P.POZ.;

**Biurowisko Architektoniczno-Consultingowe "BIARCO"**  
 tel. 0048 604 180 170  
 ul. Zakopianska 5/2, 58-580 Jelenia Góra  
 biurowisko: ul. 1 Maja 14, 58-500 Jelenia Góra

**INWESTOR:**  
 Centrum Rehabilitacji Rolników  
 CRP "KRUS"  
 ul. Kopernika 14  
 58-580 Szklarska Poręba

**PROJEKTANT:**  
 mgr inż. Magdalena Kozłowska  
 upr. nr 157/DOŚ/10

**tytuł:**  
 Rzut VIII piętra-  
 instalacja gniazad  
 wtykowych i  
 zasilających

**data:**  
 15 GRUDNIA 2018 r.

**skala:**  
 1:100

**nr rysunku:**  
 E-01